GEOINVEST
geotehnička rješenja

Geoinvest d.o.o.
Butmirska cesta 16
BIH-71210 Sarajevo

T: 00 387 33 624 710
00 387 33 624 711
00 387 33 624 717
F: 00 387 33 624 715
PDV: 201243690005
ID: 4201243690005
TRR: 3383202266491436
UniCredit Bank d.d.

Ponuda br.075/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Naručitelj:

GEOINVEST ITZ d.o.o.
Vojvođanska 130A
Surčin
Srbija

g. Božica Đurković

e-mail: info@geoinvest.rs

Sarajevo 15.09.2022

Ponuda br.075/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Poštovani,
Na osnovu Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam ponudu za izvođenje geotehničkih radova, izrade pilota O 1200 mm i ugradnju ugradnih materijala (armature i betona) Nadvožnjak: od km 160+094,84 do km 184+258,47

Pozicija i opis radova	Količina	Cena	Zajedno
Nadvožnjak: km 163+566,52			
1.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
1.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa:18m ukupno šipova:20kom	360,00 m	126,50 $/m	45.540,00 $
1.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacjevljenjem od kote platoa do kote vrha šipa. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	23,56 m	106,85 $/m	2.517,39$
1.3. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	1,00 dan	2.000,00 $/dan	2.000,00 $
		1.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**50.057,39 $**
Nadvožnjak: km 160+094.84			
2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
2.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa:18m ukupno šipova:28 kom	504,00 m	126,50 $/m	63.756,00 $
2.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacjevljenjem od kote platoa do kote vrha šipa. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	30,43 m	106,85 $/m	3.251,45 $
2.3. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	1,00 dan	2.000,00 $/dan	2.000,00 $
		2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**69.007,45 $**
Nadvožnjak: km 180+969,60			
3.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
3.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa:22m ukupno šipova:24 kom	528,00 m	126,50 $/m	66.792,00 $
3.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacjevljenjem od kote platoa do vrha šipa i ispod kote projektovanog dna šipa 1m' do kote bušenja . Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	24,00 m	106,85 $/m	2.564,40 $
3.3. Bušenje šipova Ø1200mm u tvrdim slojevima (betonu) 1m'/šipu. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	24,00 m	126,50 $/m	3.036,00 $

3.4. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	1,00 dan	2.000,00 $/dan	2.000,00 $
		3.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**74.392,40 $**

Nadvožnjak: km 179+395,87			
4.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
4.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa: 22m i 24m ukupno šipova:8kom x 24m+ 12kom x 22m= 20 kom	456,00 m	126,50 $/m	57.684,00 $
4.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacevljenjem od kote platoa do kote vrha šipa. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	20,00 m	106,85 $/m	2.137,00 $
		4.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**59.821,00 $**

Nadvožnjak: km 184+258,47			
5.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
5.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa: 22m ukupno šipova: 16 kom	352,00 m	126,50 $/m	44.528,00 $
5.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacevljenjem od kote platoa do kote vrha šipa. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	16,00 m	106,85 $/m	1.709,60 $
5.3. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	1,00 dan	2.000,00 $/dan	2.000,00 $
		5.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**48.237,60 $**

Nadvožnjak: km 168+690,06			
6.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
6.1. Izvođenje šipova Ø1200 mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje, ugradnja armature i betona). Cijena je izražena po m' šipa. dužina šipa: 20m ukupno šipova: 22 kom	440,00 m	126,50 $/m	55.660,00 $
6.2. Slijepo bušenje šipova O1200mm sa zacjevljenjem od kote platoa do kote vrha šipa. Cijena se obračunava po stvarno izvedenim količinama - promjer pilota: 1200 mm	22,00 m	106,85 $/m	2.350,70 $
		6.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**58.010,70 $**

REKAPITULACIJA	
1.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**50.057,39 $**
2.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**69.007,45 $**
3.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**74.392,40 $**
4.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**59.821,00 $**
5.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**48.237,60 $**
6.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm	**58.010,70 $**
UKUPNO:	**359.526,54 $**

NAPOMENE:

1. Obaveze Naručitelja radova:

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na projektu
- izgradnja i održavanje radnih platoa i pristupnih puteva za rad i kretanje stroja za izradu šipova
- omogućiti rad u kontinuitetu
- izvršiti čišćenje i odvoz izbušenog materijala
- izvršiti iskoličenje osi šipa
- osigurati glavni i izvedbeni projekat na gradilištu zbog praćenja radova
- organizirati nabavu,dostavu i pripremu armaturnih koševa za ugradnju
- organizirati dobavu črpnog betona do ušća šipa (pumpa za beton po potrebi)
- osigurati dobavu vode u slučaju potrebe održavanja hidrostatskog stupa u šipu
- izvršiti uzimanje uzoraka betona i armature za labaratorijska ispitivanja po zahtijevima iz projekta
- organizovati geotehnički(stručni) nadzor nad izvođenjem radova.
- omogućiti lokalni transport unutar gradilišta bez demontaže i montaže stroja.u protivnom naručitelj osigurava prevozna sredstva za transport uz rad naših radnika.

2. Dinamika radova

- predviđamo izvođenje 25-30 metara šipa/dan sa jednim kompletom opreme

3. Način obračuna i plaćanja radova

- dužina šipa se obračunava od kote radnog platoa do kote dna šipa.

Slijepo bušenje se obračunava od kote platoa do kote vrha šipa kao i nod dna šipa do kote bušenja po ceni 106,85 $/m

- 20 % avansa (za km 179+395,87; km 184+258,47; km 168+690,06 što iznosi **33.213,86 $)** ostalo u roku 45 dana od dana ispostavljanja situacije na osnovu izvedenih radova te ovjerenih građevinskih knjigaa prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

4.Početak radova je u roku 15 dana od dana potpisivanja Ugovora

5. Opcija ponude 60 dana.

Za sve dodatne informacije molimo da nas pozovete na br.**00387 62 346 620 g. Zdravko Crnković.**

Pripremila:
Lejla Jahić, inž.geol.

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo
Zdravko Crnković

Sarajevo 15.09.2022

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 16 3